

PRESSUPOST

Obra 01 Pressupost millores FASE II Mercat de Sant Feliu 01
 Capítol 04 BAR

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
-----------	----	------------	------	-----------	--------

1	EQ0001MG	u			
---	----------	---	--	--	--

- Construcció i col·locació de mostrador barra de 6,65 mts en angle, construït amb estructura metàl·lica folrat a la part interior amb acer inoxidable, amb taulell de granet o silestone i decoració en fusta, fòrmica o ceràmica a escollir.
- Construcció i col·locació d'una pica d'una cubeta i un escorredor en acer inoxidable, de mides aproximades: 1,10 x 0,60 x 0,85 mts, amb aixeta incorporada.
- Subministrament i col·locació de dos botellers frigorífics de 1,50 mts x 0,60 x 0,85 mts, en acer inoxidable amb portes superiors i motor a distància.
- Subministrament i col·locació d'un sobre de treball de 1,00 x 0,60 mts en acer inoxidable.
- Construcció i col·locació d'un moble darrera barra de 3,90 mts, en acer inoxidable, compostat de moble cafeter amb tolba per al marro, calaixos i porta; moble prestatge amb 3 prestatges inferiors i moble frigorífic de 3 portes refrigerades amb motor a distància.
- Construcció i col·locació de quatre prestatges per a ampolles de 1,00 x 0,20 mts, en vidre amb suport a la paret.
- Construcció i col·locació d'un moble d'acer inoxidable de 3,50 x 0,60 x 0,85 mts, compostat de moble amb 3 portes, refrigerat i motor a distància, resta taula amb prestatge inferior, forat rentavaixelles i zona pica amb porta independent per a productes de neteja i aixeta incorporada.
- Construcció i col·locació d'una taula en acer inoxidable de 2,70 x 0,70 mts de fons, amb alçada a doble nivell per a ubicació de maquinària, prestatge inferior, un calaix i una cubeta rentamans amb polsador de genoll.
- Subministrament i col·locació d'un armari de congelació en acer inoxidable, de 0,69 x 0,70x 2,03 mts d'alçada, amb evaporador de tir forçat, dues portes i motor a distància.
- Subministrament i col·locació d'un armari tapa comptador.

INSTAL·LACIÓ FRIGORÍFICA PER A ARMARI DE CONGELATS

La instal·lació frigorífica corresponent a l'armari de congelats estarà formada per una unitat condensadora de tipus axial, de la firma L'Unité Hermetiqué; amb un compressor hermètic d'una potència de 3/4 c.v. El rendiment de la unitat, funcionant amb gas refrigerant R-404a, ascendeix a la quantitat de 1.140 W evaporant a -25° C; amb una temperatura ambient de condensació de +46° C

La unitat condensadora serà col·locada al magatzem amb les demés; sent equipada amb la totalitat d'elements pel seu correcte funcionament.

Es contempla la formació de línies frigorífiques en canonada de coure d'alta qualitat amb els seus corresponents suports, accessoris i soldadures. Les línies frigorífiques estaran aïllades mitjançant escuma elàstica de 20 mm de gruix per evitar condensacions, segons estableix el reglament d'instal·lacions tèrmiques d'edificis (RITE).

Igualment, es realitzarà el connexionat elèctric de maniobra mitjançant manguera

elèctrica protegida fins a 1.000V, lliure d'halògens, complint el Reglamente

Electrotécnico para Instalaciones de Baja Tensión, sent aïllades mitjançant tub corrugat. Així mateix, la unitat disposarà de la totalitat d'automatismes i proteccions

tèrmiques i elèctriques pel correcte funcionament de la instal·lació.

El gas refrigerant serà el R-404A, totalment homologat, normalitzat i vigent a llarg

plaç; segons normatives de la Unió Europea, Tratado de Montreal y Kyoto, en lo referent a HFCs.

INSTAL·LACIÓ FRIGORÍFICA PER A MOBLES FRIGORÍFICS

PRESSUPOST

Les instal·lacions frigorífiques corresponents als mobles frigorífics de temperatura positiva, estaran formades per quatre unitats condensadores iguals de tipus axial, de la firma L'Unité Hermetiqué; amb un compressor hermètic d'una potència de 3/8 CV. El rendiment de cada unitat, funcionant amb gas refrigerant R-404a, ascendeix a la quantitat de 960 W evaporant a -5° C; amb una temperatura ambient de condensació de +46° C.

Les unitats condensadores seran col·locades al magatzem sent equipades amb la totalitat d'elements pel seu correcte funcionament.

Es contempla la formació de línies frigorífiques en canonada de coure d'alta qualitat amb els seus corresponents suports, accessoris i soldadures. Les línies frigorífiques estaran aïllades mitjançant escuma elàstomera de 13 mm de gruix per evitar condensacions, segons estableix el Reglamento de Instalaciones Térmicas de Edificios (RITE). Igualment, es realitzarà el connexionat elèctric de maniobra mitjançant manguera elèctrica protegida fins a 1.000V, lliure d'halògens, complint el Reglamento Electrotécnico para Instalaciones de Baja Tensión, sent aïllades mitjançant tub corrugat. Així mateix, les unitats disposaran de la totalitat d'automatismes i proteccions tèrmiques i elèctriques pel correcte funcionament de les instal·lacions.

El gas refrigerant serà el R-404a, totalment homologat, normalitzat i vigent a llarg plaç; segons normatives de la Unió Europea, Tratado de Montreal y Kyoto, en lo referent a HFCs.

(P - 64)

2	EQ0002MG	u	Subministrament i muntatge de campana d'extracció composta dels següents elements: - 1 ud. CPI delta II comp. 2500 x 1000 mm - 2 ud. Brida D.350 mm - 12 ud. Conducte circular 0350 0.5 mm - 2 ud. Colze 90° galva 0350 mm - 2 ud. Colze 45° galva 0350 mm - 3 ud. Maniguet unió tub 0350 - 3 ud. Abraçadora tacs refor. 0350 - 1 ud. Caixa 400°/2H MT-12/12 2cv. - 1 ud. Tolba 12/12 D.350 (410x355) - 1 ud. Caixa vent. MI-10/10 1/3 cv 6p. - 12 ud. Conducte circular 0300 0.5 mm. - 3 ud. Maniguet unió tub 0300 - 3 ud. Abraçadores tacs reforz. 0300 - 2 ud. Colze 90° galva 0300 mm - 2 ud. Colze 45° galva 0300 mm - 1 ud. Brida D. 300mm - 1 ud. Filtr. Asp. Zig-zag 9/7 9/9 10/10 - Petit material (P - 65)	6.424,90	1,000	6.424,90
3	EQ0003MG	u	Protecció contra incendis de campana de 2500 x 1000 mm compostat per: Cilindres - 1 ud. PCL 300 Max 10 punts solució aquosa. - 1 ud. Suport de muntatge MB-15 Controls - 1 ud. Capçal mecànic MCH3 - 1 ud. Accionament remot RPS-M - 1 ud. Cilindre disparador. Fusibles - 3 ud. Suporte fusible FLK-1 A - 2 ud. Penjador fusible FLH-1 - 3 ud. Fusible FL-360 Boquilles - 1 ud. 1L - 1 ud. 2L	1.750,16	1,000	1.750,16

PRESSUPOST

		- 3 ud. 1H - 2 ud. 2H - 6 ud. Adaptador articulat Accessoris - 8 ud. Politja CBP-1 - 1 ud. Cable inox 1/16 WR-50 (P - 66)				
4	EQ0004MG	u	Subministrament i col·locació d'un fals sostre decoratiu, tractat sobre lamixapes de fusta lacada amb els seus corresponents cabirons de subjecció a sostre i parets. (P - 67)	3.552,00	1,000	3.552,00
5	EQ0005MG	u	Subministrament i col·locació de rètol de 24,90 x 0,50 mts d'alçada, emmarcat en motlures d'alumini amb el rètol de metacrilat pintat, segons text i colors a escollir. (P - 68)	6.130,20	1,000	6.130,20
6	EQ0006MG	u	Subministrament i col·locació de cuina a gas Mod. C-741 acabat exterior d'acer inoxidable de 0,80 x 0,75 x 0,35 mts amb 4 cremadors en taulell de 6,5 y 8 kw. Amb pilot d'encesa, vàlvula de seguretat i termopar amb forn a la part inferior de 7,5 kw. (P - 69)	2.952,00	1,000	2.952,00
7	EQ0007MG	u	Subministrament i col·locació de fregidora a gas mod. FG-24/M de 12+12 litres i una potència de 6,3 + 6,3 kw. Amb regulació per termòstat de 105° a 195°C, termòstat de seguretat i resistències blindades. (P - 70)	2.580,00	1,000	2.580,00
8	EQ0008MG	u	Subministrament i col·locació de planxa a gas de crom-dur mod. PG-650/CD de 0,60 x 0,55 x 0,29 mts d'alçada, de 12,5 kw de potència. (P - 71)	1.768,00	1,000	1.768,00
9	EQ0009MG	u	Subministrament i col·locació de rentagots mod. CL40 bàsic d'acer inoxidable, de mides 468 x 530 x 704 per a cistelles de 400 x 400. (P - 72)	1.480,00	1,000	1.480,00
10	EQ0010MG	u	Subministrament i col·locació de rentavaixelles mod. CL508D d'acer inoxidable, de mides 595 x 610 x 800 per a cistelles de 500 x 500. (P - 73)	2.350,00	1,000	2.350,00
11	EQ0011MG	u	Tancament cuina construït amb estructura metàl·lica, folrada a la part interior amb acer inoxidable i a la part posterior decorada igual que la barra de bar, amb vidre laminar transparent de 4+4 mm, a la part superior amb un passaplats en silestone. (P - 74)	6.959,00	1,000	6.959,00
12	EQ0012MG	u	Subministrament de: 6 taules mod. 18 de 110 x 70 color nogal. 8 taules mod. 18 de 70 x 70 color nogal. 40 cadires mod. 2 color nogal. 7 tamborets mod. 25 color nogal. (P - 75)	4.902,00	1,000	4.902,00
13	EQ0013MG	u	Instal·lacions necessàries per al correcte funcionament del bar: Com a part d'electricitat comprèn les següents feines: - Efectuar enderroc i posar provisional. - 1 quadre de comandament nou. - 34 focus de baix consum. - 2 pantalles estanques en magatzems. - 3 emergències. - 1 línia i guarda motor campana. - 2 línies rentagots. - 4 línies de fred. - 1 línia cafetera. - 16 presses de corrent. - 2 presses de telèfon. - 1 acumulador elèctric 50 l. Fontaneria: - Instal·lar 3 piques aigua freda i calenta. - 15 mts de línia general d'aigua. - 2 presses d'aigua usos varis.	8.948,00	1,000	8.948,00

Inclou connexió a les diferents xarxes.

PRESSUPOST

14	E00007MG	kg	(P - 76) Suministre i muntatge d'entramat metàl·lic de tub quadrat d'acer de 50 mm i 4 mm de gruix, laminat en calent amb unions soldades i fixació de suport a parament vertical interior ancorada, inclou mitjans auxiliars, imprimació antioxidant i tot el necessari per executar totalment la partida, segons detalls de projecte i indicacions de la D.F.. (P - 6)	4,10	904,250	3.707,43
15	E898K2A0	m2	Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 23)	4,94	28,900	142,77
16	4Y0301MG	u	Ajudes de ram de paleta per a l'execució de passos d'instal·lacions. (P - 5)	850,00	1,000	850,00
17	K7D69TK0	m2	Pintat ignifug de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a pintura intumescent i tres capes de pintura intumescent, amb un gruix total de 1500 µm (P - 77)	40,77	56,000	2.283,12
TOTAL Capítol			01.04			86.709,58