

Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols

Pressupost

Remodelació del Mercat Cobert Municipal · Plaça del Mercat, 5 · Sant Feliu de Guíxols


MERCAT MUNICIPAL DE SANT FELIU DE GUÍXOLS
RESUM DE PRESSUPOST PER CAPÍTOLS
FASE II


Capítol		Import
1	Treballs previs i d'implantació	76.959,04
2	Demolicions, enderrocs i moviment de terres	62.365,94
3	Fonamentacions	126.337,59
4	Estructures	40.980,24
5	Cobertes	19.318,56
6	Façanes	196.442,96
7	Tancaments i divisòries	20.662,84
8	Impermeabilitzacions, aïllaments, ignífugats	45.274,68
9	Revestiments	124.919,46
10	Paviments	100.319,56
11	Tancaments i divisòries practicables	20.375,86
12	Envidraments i manyeria	90.677,45
13	Instal.lacions d'evacuació	16.530,35
14	Instal.lacions de lampisteria i aparells sanitaris	20.182,59
15	Instal.lacions de transport	25.145,75
16	Instal.lacions elèctriques	122.841,41
17	Instal.lacions de climatització i ventil.lació	84.095,17
18	Instal.lacions contra incendis i seguretat	49.998,93
19	Instal.lacions audiovisuals i de comunicació	10.021,64
20	Instal.lacions frigorífiques	41.527,08
21	Varis	69.303,07
22	Seguretat i salut	21.339,34
23	Control de qualitat	7.113,11
24	Gestió de residus	29.014,09
Total pressupost d'execució material (PEM)		1.421.746,71

Barcelona, abril de 2010

LA PROPIETAT

ELS ARQUITECTES
Fernando Mur / Joan Garganté



	Visat: 2009402135
Hash: c2004iNKVJj02DeHco6TqKE4=	Missió completa d'edificacions
Hash COAC: u0qIH+UZGeFisyHMjcdBQRfvGA=	Remodelació del Mercat Municipal cobert de Sant Feliu de Guíxols
Document: COAC-2009402135-621507-01 Data Visat: 24/5/2010	Comere Refer. o addició
	Emplaçament: Del Mercat 1-5, Sant Feliu De Guíxols
	Arquitectes: Mur Martí, Fernando
	Garganté i Cortés, Joan
	Cients: Ajuntament De Sant Feliu De Guíxols
	
	Col·legi d'Arquitectes de Catalunya

PRESSUPOST

Obra 00 Pressupost Mercat de Sant Feliu
 Capítol 01 TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 E60001MG	m	Paret de divisòria de gruix 20 cm, de bloc foradat llis de 400x200x200 mm, de morter, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-3, de ciment gris de dues cares vistes, col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment portland amb filler calcarí i sorra de pedra granítica, de 2 m d'alçada i protecció superior amb vela de lona ignífuga de proteccions superficials contra caigudes, corda de subjecció, de diàmetre 12 mm, amb el desmuntatge inclòs fins a una alçada de 10 m, solapaments inclosos. (P - 68)	239,56	62,000	14.852,72
2 010004MG	u	Trasllat de parades en funcionament i acondicionament de parades provisionals, segons fases d'obra, amb les instal·lacions provisionals necessàries per a un correcte funcionament, equivalent a les parades d'origen. Inclou el desmuntatge. S'han considerat 10 parades. (P - 2)	62.106,32	1,000	62.106,32
TOTAL	Capítol	00.01			76.959,04

Obra 00 Pressupost Mercat de Sant Feliu
 Capítol 02 DEMOLICIONS, ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 K2135111	m3	Enderroc de mur de contenció de maçoneria, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 305)	104,70	8,512	891,21
2 K2164771	m2	Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 312)	11,20	141,680	1.586,82
3 F2168943	m2	Enderroc de paret de bloc foradat de morter de ciment de 20 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 274)	13,07	94,000	1.228,58
4 K2192311	m3	Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 315)	119,43	27,556	3.291,01
5 K2131121	m3	Enderroc de fonament corregut de maçoneria, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 304)	101,08	6,698	677,03
6 K214AB10	m2	Enderroc complet de paviment, entrebigat, bigueta de perfil laminat, cel ras i instal·lacions interior de cel ras, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 308)	34,71	110,000	3.818,10
7 K2149341	m2	Enderroc de sostre industrialitzat de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 307)	40,66	33,000	1.341,78
8 K214AB11	m2	Enderroc de sostre de bigueta de perfil laminat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 309)	28,16	79,400	2.235,90
9 K21B2011	m	Arrencada de passamà ancorat, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 322)	1,64	5,952	9,76
10 K21003MG	m	Enderroc de xemeneia superficial de tub d'acer de diàmetre fins a 50 cm, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 300)	4,58	9,000	41,22
11 K21B3011	m2	Arrencada de reixa metàl·lica amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 323)	5,64	0,800	4,51
12 K21J1011	u	Arrencada d'instal·lació de distribució d'aigua amb tubs, accessoris i aixetes per a cada unitat de 100 m2 de superfície servida per la instal·lació, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 329)	189,58	3,000	568,74
13 K21D1011	m	Arrencada de baixant i connexions als desguassos amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 325)	2,29	157,170	359,92

PRESSUPOST

Pàg.: 2

14	K2194721	m2	Arrencada de paviment de terratzo, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 316)	6,54	359,860	2.353,48
15	K2101MG	m	Arrencada d'esglaó de pedra natural, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. (P - 298)	8,18	22,500	184,05
16	K21004MG	m2	Arrencada de recrescut del paviment de morter de ciment, de fins a 20 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 301)	19,63	79,400	1.558,62
17	K21A5P11	u	Arrencada de persiana enrollable de fins a 3 m2, inclosos mecanismes i accessoris, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 320)	9,27	11,000	101,97
18	K2183501	m2	Arrencada d'enrajolat, en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 314)	7,53	319,760	2.407,79
19	K2182301	m2	Repicat d'enguixat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 313)	6,54	356,630	2.332,36
20	K21A1011	u	Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 318)	4,91	8,000	39,28
21	K21A3011	u	Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 319)	3,27	10,000	32,70
22	K21005MG	m2	Desmuntatge de fulla, bastiment de fusta i accessoris, amb mitjans manuals, aplec i càrrega de runa sobre camió o contenidor. (P - 302)	9,78	14,592	142,71
23	K21G1011	u	Arrencada de quadre elèctric superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 326)	2,38	15,000	35,70
24	K21C2011	m2	Arrencada de vidre col·locat sobre fusta, acer o alumini amb llistó, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 324)	2,45	5,555	13,61
25	K21G2011	m	Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació elèctrica superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 327)	0,79	238,080	188,08
26	K21H1011	u	Arrencada de llumenera superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 328)	2,38	37,000	88,06
27	K21M1000	u	Desmuntatge d'extintor i fixació mural, amb mitjans manuals i aplec de material per a la seva reutilització o càrrega de runa sobre camió o contenidor (P - 330)	2,45	12,000	29,40
28	K21Q7011	u	Arrencada d'element metàl·lic collat en parament, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 331)	1,15	70,000	80,50
29	K21QU500	m3	Desmuntatge de mobiliari amb mitjans manuals, aplec de materials per a la seva reutilització, sense incloure embalatges o sobre camió o contenidor (P - 332)	8,18	42,960	351,41
30	K20001MG	m3	Enderroc de mobiliari d'obra amb mitjans manuals i càrrega de runa sobre camió o contenidor. (P - 297)	7,47	57,060	426,24
31	E221G651	m3	Excavació de terres per a buidada de soterrani, de fins a 6 m de fondària, en terreny de trànsit, amb compressor i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 32)	76,43	191,280	14.619,53
32	K221F422	m3	Excavació de terres per a buidada de soterrani, de fins a 3 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió (P - 333)	3,99	191,280	763,21
33	E2221411	m3	Excavació de rases i pous de fins a 1,5 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 33)	78,52	86,167	6.765,83
34	E2231411	m3	Excavació de recalçats, de fondària com a màxim 1,5 m, en terreny compacte, amb mitjans manuals i amb càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 34)	118,95	91,275	10.857,16
35	K2461211	m3	Desenrunament dins d'edificacions en construccions soterrades, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 334)	40,70	36,113	1.469,80
36	K214J341	m2	Enderroc de llosa d'escala de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 310)	37,41	8,000	299,28
37	K21002MG	u	Desmuntatge de portes de replà, plataforma, botoneres, guies, contrapesos, amortidors, maquinària, quadre de maniobra i instal·lació elèctrica de muntacàrregues elèctric provisional, amb mitjans manuals	1.170,59	1,000	1.170,59

PRESSUPOST

i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. (P - 299)

TOTAL	Capítol	00.02	62.365,94
--------------	----------------	--------------	------------------

Obra	00	Pressupost Mercat de Sant Feliu
Capítol	03	FONAMENTACIONS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 E3Z112Q1	m2	Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/40/l, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió (P - 42)	10,89	67,760	737,91
2 K31522H4	m3	Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P - 340)	115,29	30,804	3.551,39
3 K31B3000	kg	Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic ≥ 500 N/mm ² , per a l'armadura de rases i pous (P - 341)	1,22	1.951,970	2.381,40
4 K31DD100	m2	Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous de fonaments (P - 342)	20,97	182,540	3.827,86
5 E32525D8	m3	Formigó per a murs de contenció de 6 m d'alçària com a màxim, HA-25/F/10/IIa de consistència fluida i grandària màxima del granulat 10 mm amb additiu hidròfug/superplastificant i abocat amb bomba (P - 35)	118,36	31,619	3.742,42
6 K32B300P	kg	Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic ≥ 500 N/mm ² , per a l'armadura de murs de contenció, d'una alçària màxima de 3 m (P - 343)	1,30	1.514,675	1.969,08
7 E32DC126	m2	Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb tauló de fusta, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a una cara, d'una alçària ≤ 6 m, per a deixar el formigó vist (P - 36)	34,47	84,420	2.909,96
8 K32D1A23	m2	Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic de 250x50 cm, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a dues cares, d'una alçària ≤ 3 m, per a deixar el formigó vist (P - 344)	22,63	84,880	1.920,83
9 E33531H4	m3	Formigó per a recalçats a una fondària ≤ 3 m, HM-20/B/20/l, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P - 37)	97,74	50,580	4.943,69
10 K33ZU001	m3	Ataconat en recalçats amb morter expansiu, previ taponat superficial amb pasta de guix i massilla, inclou la posterior eliminació del guix, retirada de runa i neteja final, considerant un grau de dificultat normal (P - 345)	1.391,80	4,182	5.820,51
11 K00003MG	m2	Encofrat amb tauler de fusta per a recalçat de fonaments, executats per dames de 2 m, com a màxim, de fondària ≤ 3 m. (P - 283)	45,91	71,833	3.297,85
12 K21423MG	m3	Enderroc de mur de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 306)	151,35	3,870	585,72
13 E45318H4	m3	Formigó per a bigues, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P - 52)	110,59	6,583	728,01
14 K00005MG	kg	Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic ≥ 500 N/mm ² , per a l'armadura de bigues de coronació (P - 284)	1,20	1.083,915	1.300,70
15 K00006MG	m2	Encofrat amb tauler de fusta de pi per a bigues de coronació (P - 285)	28,38	19,360	549,44
16 E3DZ2000	u	Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip d'execució de micropilons (P - 41)	4.121,25	1,000	4.121,25
17 E00001MG	m	Execució de micropilons de 200 mm de diàmetre amb menys d'un 25% de perforació en formigó armat o roca dura, amb camisa metàl·lica perduda de diàmetre 114,3 mm i gruix de 9 mm. (P - 29)	138,78	475,750	66.024,59
18 K00007MG	m	Enderroc de cap de micropiló, de diàmetre 20 cm (P - 286)	30,09	41,250	1.241,21
19 K30002MG	pa	Partida alçada a justificar en obra per a l'execució de passos d'instal·lacions en fonaments. (P - 0)	393,77	1,000	393,77
20 K00008MG	u	Estintolament de pilar ceràmic existent, totalment acabat, segons detalls de plànols i indicacions de la Direcció Facultativa. (P - 287)	16.290,00	1,000	16.290,00

PRESSUPOST

TOTAL	Capítol	00.03	126.337,59
--------------	----------------	--------------	-------------------

Obra	00	Pressupost Mercat de Sant Feliu
Capítol	04	ESTRUCTURES

NUM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	E45118H4	m3	Formigó per a pilars, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P - 50)	113,63	3,267	371,23
2	E4B13000	kg	Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic \geq 500 N/mm ² , per a l'armadura de pilars, segons projecte. (P - 55)	1,22	540,918	659,92
3	E4D11123	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics per a pilars de secció rectangular, per a deixar el formigó vist, d'alçària fins a 3 m (P - 59)	21,38	48,360	1.033,94
4	E45218H4	m3	Formigó per a mur, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P - 51)	105,33	3,938	414,79
5	E4B23000	kg	Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic \geq 500 N/mm ² , per a l'armadura de murs, segons projecte. (P - 56)	1,39	164,993	229,34
6	E4D24A03	m2	Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàl·lic de 50x60 cm, per a murs de base rectil·línia, encofrats a dues cares, d'alçària \leq 3 m (P - 60)	17,95	24,320	436,54
7	E45C18H4	m3	Formigó per a lloses, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P - 53)	97,46	58,465	5.698,00
8	E45CA8H4	m3	Formigó per a lloses inclinades, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P - 54)	99,63	2,960	294,90
9	E4BC3000	kg	Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic \geq 500 N/mm ² , per a l'armadura de lloses, segons projecte. (P - 58)	1,39	8.112,126	11.275,86
10	E4B83000	kg	Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic \geq 500 N/mm ² , per a l'armadura de cercols, segons projecte. (P - 57)	1,34	1.147,000	1.536,98
11	E4DC1D00	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària \leq 3 m, amb tauler de fusta de pi (P - 61)	26,40	256,306	6.766,48
12	E4DCBD02	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a una alçària \leq 5 m, amb tauler de fusta de pi, per a deixar el formigó vist (P - 62)	51,29	17,240	884,24
13	E4415115	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura, segons projecte. (P - 44)	1,72	344,060	591,78
14	E4415315	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura, segons projecte. (P - 45)	1,80	622,800	1.121,04
15	E4425025	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura, segons projecte. (P - 46)	1,80	658,796	1.185,83
16	E4435125	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura, segons projecte. (P - 48)	1,78	3.074,258	5.472,18
17	44M1U001	m	Estintolament de paret de pedra, de 60 cm de gruix, amb 2 perfils d'acer laminat per a estructures S275JR, per a pas de fins a 1,8 m d'amplària, col·locats recolzats sobre els brancals i connexió entre els mateixos amb perfils i platines d'acer (210 kg/m), segons projecte. (P - 23)	470,60	3,000	1.411,80
18	E442J13C	kg	Acer S355J2H segons UNE-EN 10210-1, per a elements d'ancoratge, en perfils foradats laminats en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat a taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb cargols, segons projecte. (P - 47)	2,82	70,140	197,79

PRESSUPOST

Pàg.: 5

19	E44001MG	u	Execució d'estructura d'entibament de bigues de coronació, segons instruccions de la Direcció Facultativa. (P - 43)	800,00	1,000	800,00
20	E4ZWU010	u	Ancoratge amb tac químic de D 16 mm amb cargol, volandera i femella (P - 63)	13,28	45,000	597,60

TOTAL Capítol 00.04 40.980,24

Obra 00 Pressupost Mercat de Sant Feliu
Capítol 05 COBERTES

NUM CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	4512PS01	m2	Impermeabilització de terrat amb capa de protecció de morter de ciment, una membrana d'una làmina de betum modificat LBM (SBS)-50/G autoprotegida, col.locada adherida en calent, prèvia neteja i sanejament de solera, inclou formació de mitjacanya, regata perimetral i minvell (P - 24)	36,83	17,920	659,99
2	K5ZH9000	u	Substitució de bonera i de reixa metàl·lica de desgüas de terrat, inclou càrrega manual sobre camió o contenidor i transport a dipòsit controlat (P - 348)	33,57	8,000	268,56
3	K215P011	m	Arrencada de canaló de recollida d'aigües amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 311)	2,45	100,000	245,00
4	050002MG	m	Instal·lació de sistema de línia de seguretat mitjançant la utilització de cable de 8 mm amb terminals, punts intermitjos, absorvidor i final de cable, fabricat amb acer inoxidable 304 ASI, per un impacte sobre l'usuari inferior a 6 KN, segons UNE EN 355. Inclou mitjans auxiliars, certificat de la instal·lació i tot el necessari per a la correcta execució segons instruccions de la D.F. (P - 5)	68,46	64,000	4.381,44
5	050003MG	u	Repàs neteja llumari i finestres (P - 6)	741,21	1,000	741,21
6	E50002MG	m	Vora lliure de planxa de zinc de 0,82 mm de gruix i 70 cm de desenvolupament, col.locada amb fixacions mecàniques. (P - 65)	54,10	100,000	5.410,00
7	E5ZJ116P	m	Canal exterior de secció semicircular de planxa d'acer galvanitzat de 0,5 mm de gruix, de diàmetre 155 mm i 33 cm de desenvolupament, col.locada amb peces especials i connectada al baixant (P - 67)	32,73	110,000	3.600,30
8	050004MG	pa	Partida alçada a justificar en obra de repassos i ajudes de ram de paleta a treballs de coberta. (P - 7)	1.852,74	1,000	1.852,74
9	050005MG	m2	Arrencada de gelosia metàl·lica de coberta per mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor, inclòs mitjans auxiliars. (P - 8)	15,65	40,000	626,00
10	KQN2U001	m	Escala metàl·lica de gat, amb tubs d'acer S275JR, de 25 mm de diàmetre, treballats al taller, plegats 90° pel seus extrems, col·locats encastats en parament paretat amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l amb acabat galvanitzat (P - 405)	87,13	6,400	557,63
11	050006MG	m	Pas de seguretat sobre coberta inclinada a base d'entramat metàl·lic tipus relliga de 30x30x2 mm i barana de protecció a base de muntants verticals d'acer inoxidable cada 1 m i passamà de perfil d'acer inoxidable de 50 mm de diàmetre, tot segons plànols. (P - 9)	108,41	9,000	975,69
TOTAL Capítol 00.05					19.318,56	

Obra 00 Pressupost Mercat de Sant Feliu
Capítol 06 FAÇANES

NUM CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	K1213251	m2	Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col.locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització	8,32	880,000	7.321,60

PRESSUPOST

		normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km (P - 288)				
2	K1215250	m2	Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats (P - 289)	0,13	79.200,00	10.296,00
3	K168Z002	u	Cala en revestiment de guix per a inspecció de diferents capes i material de base, amb mitjans manuals (P - 292)	9,82	20,000	196,40
4	K1A88100	m2	Aixecament d'estucat serigrafiat per a la seva reproducció (P - 296)	21,86	16,060	351,07
5	K21008MG	m2	Repicat de paraments d'estuc a la calç fins arribar a base ferma, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. (P - 303)	20,77	450,000	9.346,50
6	K1661310	u	Cala d'inspecció en paret de pedra natural amb mitjans manuals, per a recollida de mostra (P - 290)	1,64	20,000	32,80
7	K168U102	m2	Estudi de l'estat i extensió de les pintures murals mitjançant un nombre aproximat de 2 cales de 10x10 cm de dimensió promig, per m2 de superfície de pintura, amb l'eliminació de les capes prèvies a la capa pictòrica, amb mitjans manuals, retirada de la runa i neteja final. Grau de dificultat mitjà (P - 291)	25,01	5,000	125,05
8	K2197821	m	Arrencada de sòcol ceràmic o de pedra, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 317)	0,98	59,200	58,02
9	K21A6P1A	u	Desmuntatge de persiana de llibret de dues fulles, de fins a 3 m2, amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament (P - 321)	12,98	1,913	24,83
10	E89001MG	m2	Pintat de parament exterior amb pintura al dissolvent de resines de pliolít tipus Wanton Liso o similar, amb una capa d'imprimació fixadora i 2 capes d'acabat llis (P - 94)	21,91	140,000	3.067,40
11	E00006MG	u	Contenidor d'obra de 8 m3 per a recollida de runa i transport de la mateixa a dipòsit autoritzat (P - 31)	209,39	7,000	1.465,73
12	400002MG	m	Reparació d'esquerdes dels paraments verticals exteriors mitjançant repicat de la zona afectada, col·locació de grapes d'acer inoxidable i posterior rebert amb morters reparadors d'un component tipus DEMLAND R1C o similar. (P - 21)	59,03	5,000	295,15
13	481001MG	m2	Aplicació de capa base de regularització sobre paraments verticals exteriors amb arrebossat de morter porós drenant, esquerdejat, armat amb malla de fibra de vidre revestida de PVC i capa d'acabat amb arrebossat de morter porós drenant reglejat remolinat i lliscat. (P - 25)	29,51	450,000	13.279,50
14	E88101MG	m2	Aplicació sobre paraments verticals exteriors d'una primera capa d'estuc a la calç tipus ASOCAL B o similar, armat amb malla de fibra de vidre, una segona capa d'estuc a la calç tipus ASOCAL R o similar. La textura final d'acabat haurà de ser similar a l'existent. (P - 93)	59,03	450,000	26.563,50
15	K88001MG	m2	Reconstrucció d'esgrafiats per recuperar l'original, segons instruccions de la D.F., amb tot el necessari per deixar la partida totalment acabada. (P - 356)	94,02	19,000	1.786,38
16	400003MG	m	Reparació de cornises i elements ornamentals amb morters reparadors d'un component tipus DEMLAND R1C o similar per recuperar la forma original, segons instruccions de la D.F. (P - 22)	136,67	7,000	956,69
17	K89BBBH0	m2	Pintat de reixa d'acer amb malla, amb esmalt sintètic, una capa d'imprimació antioxidant i dues capes d'acabat (P - 359)	12,71	10,250	130,28
18	K87001MG	m2	Neteja de pintades i grafitis sobre parament vertical de pedra, morter o estuc, amb producte decapant i esbandida posterior amb aigua calenta a temperatura i pressió determinades per extracció total de pintures, segons instruccions de la D.F. (P - 353)	20,22	140,000	2.830,80
19	K87002MG	m2	Consolidació, sense tractament hidròfug, de parament de pedra o estuc, amb aplicació de consolidant de silicat potàsic tipus SILIKOL PR o similar, aplicat amb brotxa, amb una dotació de 2,5 kg/m2, color a escollir per la D.F. (P - 354)	13,12	140,000	1.836,80
20	K89A1BA0	m2	Pintat de finestres i balconeres de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 357)	15,62	367,460	5.739,73

PRESSUPOST

21	K89B3BB0	m2	Pintat de persiana de fusta de lamel.les horitzontals mòbils, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una capa segelladora i 2 d'acabat (P - 358)	24,49	237,600	5.818,82
22	K83B11EE	m2	Aplacat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m, amb pedra calcària nacional, amb una cara buixardada, preu alt, amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores, preu alt, de 20 mm de gruix i de 1251 a 2500 cm2, col.locada amb ganxos i morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 352)	117,85	38,720	4.563,15
23	K87A2101	m2	Neteja i preparació de suport per a pintat posterior de finestres i balconeres de fusta, amb mitjans manuals (P - 355)	9,23	367,460	3.391,66
24	D35601MG	m2	Tractament superficial antipintades amb protecció permanent, hidrofugant i oelofugant conservant l'aspecte natural del suport incolor i satinat mat, compostat a base de siloxans, mitjançant PROTECTOSIL ANTIGRAFFITI o similar, amb un consum mig de 100 g/m2 aplicat a dues mans sobre paraments verticals de maó, formigó o pedra, format per neteja del suport, una capa de fons y una capa d'acabat. (P - 28)	17,03	139,840	2.381,48
25	K83001MG	u	Restitució puntual d'aplatat de pedra natural existent, segons mostres a aportar i instruccions de la DF. A justificar en obra. (P - 0)	1.389,78	1,000	1.389,78
26	KQRPN711	m2	Hidrofugat d'element singular de pedra treballada, amb aplicació de 2 capes de producte hidrofugant, incolor i permeable, a base de siloxans. Grau de dificultat baix (P - 406)	10,86	139,840	1.518,66
27	K8K1BA4K	m	Escopidor de 15 cm d'amplària, amb rajola ceràmica vidriada preu superior, amb trencaigües, col.locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 360)	16,51	97,300	1.606,42
28	KA0001MG	u	Suministre i col.locació de finestra de fusta de melis envernissada al vernís sintètic, amb dues capes, amb la superfície mat, col.locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 75x240 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Totalment acabada i en funcionament. (P - 372)	482,52	59,000	28.468,68
29	KA0002MG	u	Persiana de llibret corredís de 4 mòduls amb marc de perfil angular d'acer per pintar i lames de fusta melis per pintar sobre estructura de fixació, inclou guies, remats i suports necessaris, segons detalls de projecte, totalment acabat i en funcionament. (P - 373)	3.188,69	10,000	31.886,90
30	KA0003MG	u	Persiana de llibret corredís de 3 mòduls amb marc de perfil angular d'acer per pintar i lames de fusta melis per pintar sobre estructura de fixació, inclou guies, remats i suports necessaris, segons detalls de projecte, totalment acabat i en funcionament. (P - 374)	1.655,96	4,000	6.623,84
31	KA0004MG	u	Persiana de llibret abatible de 1 mòdul de mides 75x240 cm, amb marc de perfil angular d'acer per pintar i lames de fusta melis per pintar sobre estructura de fixació, inclou accessoris, remats i suports necessaris, segons detalls de projecte, totalment acabat i en funcionament. (P - 375)	799,69	2,000	1.599,38
32	KA0008MG	u	Persiana de llibret abatible de 1 mòdul de mides 75x140 cm, amb marc de perfil angular d'acer per pintar i lames de fusta melis per pintar sobre estructura de fixació, inclou accessoris, remats i suports necessaris, segons detalls de projecte, totalment acabat i en funcionament. (P - 379)	327,99	12,000	3.935,88
33	KA0005MG	u	Porta corredissa de 3300x2300 mm composta per una cara acabada amb lames de melis massís i una de DM lacat amb estructura de suport d'acer per pintar, inclou bastiments, guies, accessoris i tancament, segons instruccions de la Direcció Facultativa, totalment acabada i en funcionament. (P - 376)	4.064,64	1,000	4.064,64
34	KA0006MG	u	Porta corredissa de 3300x3000 mm composta per una cara acabada amb lames de melis massís i una de DM lacat amb estructura de suport d'acer per pintar, inclou bastiments, guies, accessoris i tancament, segons instruccions de la Direcció Facultativa, totalment acabada i en funcionament. (P - 377)	4.458,23	1,000	4.458,23
35	KA0007MG	m	Barana de vidre laminar 8+8mm, encastat amb passamà d'acer inoxidable, segons detalls de projecte, totalment acabat. (P - 378)	112,23	8,200	920,29

PRESSUPOST

Pàg.: 8

NUM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
36	E83Q4643	m2	Revestiment vertical amb perfil ondulat de planxa d'acer galvanitzada i lacada, a més de 3,00 m d'alçària, amb ones cada 76 mm, de 18 mm d'alçària i 0,75 mm de gruix, amb una inèrcia entre 9 i 11 cm ⁴ i una massa superficial entre 6 i 7 kg/m ² , acabat llís, de color estàndard, col.locat amb fixacions mecàniques sobre perfil·leria auxiliar. (P - 83)	33,62	16,000	537,92
37	EB33U0MG	u	Suministre i col·locació de rètol a base de lletres d'acer inoxidable, treballades a taller segons la tipologia i dimensions dels plànols. Totalment acabat, segons instruccions de la Direcció Facultativa, inclòs mitjans auxiliars i perfil·leria auxiliar de suport. A justificar en obra. (P - 123)	2.316,30	2,000	4.632,60
38	E8000IMG	u	Execució d'enmarcats de xapa d'acer per pintar de 10 mm de gruix i 45 cm de costat mínim, encastada en paret de maçoneria per formació d'obertures de pas en façana, segons projecte i instruccions de la D.F. (P - 76)	2.779,56	1,000	2.779,56
39	EB32U001	m2	Reixa galvanitzada d'entramat d'acer de 10x40 mm de pas de malla, amb marc de passamà d'acer i platines portants de 20x2 mm, ancorada amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 122)	99,90	1,610	160,84
TOTAL Capítol			00.06			196.442,96

Obra 00 Pressupost Mercat de Sant Feliu
 Capítol 07 TANCAMENTS I DIVISÒRIES

NUM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	E4ZZU001	dm3	Reblert de bases d'anivellament, amb morter sense retracció de ciment i sorra (P - 64)	3,40	55,160	187,54
2	E5Z1EUJ0	m2	Paredons de sostremort de totxana de 290x140x100 mm, col.locada amb morter de ciment 1:8, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, amb mestra superior de pasta de ciment ràpid (P - 66)	22,76	8,580	195,28
3	070003MG	pa	Partida alçada a justificar en obra per a la formació de passos d'instal·lacions. (P - 0)	393,77	1,000	393,77
4	E612BR1V	m2	Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col.locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm ²) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 (P - 69)	31,02	232,028	7.197,51
5	E6187H1N	m2	Paredó de divisòria de gruix 10 cm, de bloc foradat llís de 500x200x100 mm, de morter, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-3, de ciment per a revestir, col.locat amb morter ciment 1:8 de ciment portland amb filler calcari i sorra de pedra granítica (P - 71)	18,54	165,685	3.071,80
6	E66A3005	m2	Divisòria amb placa de resines sintètiques, de 13 mm de gruix, inclòs perfil "U" d'alumini de remat superior i inferior, peus regulables, frontisses, tanca i pom amb indicador de lliure/ocupat, tot d'acer inoxidable (P - 72)	213,81	34,500	7.376,45
7	E614MP1N	m2	Envà recolzat de tancament de 7 cm de gruix, de supermaó de 600x250x70 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col.locat amb morter ciment 1:8 (P - 70)	13,10	171,030	2.240,49
TOTAL Capítol			00.07			20.662,84

Obra 00 Pressupost Mercat de Sant Feliu
 Capítol 08 IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I IGNIFUGATS

NUM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	E711EG96	m2	Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-8 segons UNE 104402 de 5,9 kg/m ² de dues làmines de betum asfàtic modificat LBM (APP)-30-FP amb armadura de feltre de polièster de 130 g/m ² , adherides en calent, prèvia imprimació (P - 73)	28,92	200,480	5.797,88