

PRESSUPOST

Pàg.: 9

2	E894GCK0	m2	Pintat de biga composta de perfils d'acer a l'esmalt ignífug, amb dues capes d'imprimació ignífuga i dues d'acabat (P - 97)	20,46	1.800,000	36.828,00
3	E894FK0	m2	Pintat de pilar compost de perfils d'acer a l'esmalt ignífug, amb dues capes d'imprimació ignífuga i dues d'acabat (P - 96)	18,92	140,000	2.648,80
TOTAL Capítol			00.08			45.274,68

Obra	00	Pressupost Mercat de Sant Feliu
Capítol	09	REVESTIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	E81001MG	m2	Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter amb ciment portland CEM I i sorra de pedra granítica amb additiu hidròfug i 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 77)	29,40	106,123	3.120,02
2	E81132D4	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra, remolinat i lliscat amb ciment portland amb filler calcarí 32,5 R (P - 78)	24,51	354,228	8.682,13
3	E8121212	m2	Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 (P - 79)	6,45	334,490	2.157,46
4	K81112K0	m2	Arrebossat esquerdejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra (P - 351)	14,40	334,490	4.816,66
5	E83ED4AA	m2	Trasdossat directe de plaques de guix laminat fixades mecànicament al parament mitjançant mestres de perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat col·locades cada 400 mm amb 1 placa tipus estàndard (A) de 15 mm de gruix (P - 82)	24,45	13,040	318,83
6	E86502MG	m2	Revestiment de parament vertical amb tauler PRODEMA BAKELIZADO colecció NEPTUNO o similar, de 11 mm de gruix, encol·locat sobre muntants de fusta de pi de 20x60 mm, acabat Nogal Americà, totalment acabat. (P - 88)	172,74	82,260	14.209,59
7	E83C1BTE	m2	Aplacat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m, amb pedra granítica nacional, amb una cara polida i abrillantada, preu mitjà, amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores, preu mitjà, de 20 mm de gruix i de 2501 a 6400 cm2, col·locada amb ganxos i morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 81)	152,50	48,843	7.448,56
8	E8A001MG	m2	Envernissat de parament vertical interior, al vernís sintètic, amb dues capes, amb la superfície brillant (P - 106)	10,43	157,965	1.647,57
9	E898J2A0	m2	Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 100)	4,33	334,490	1.448,34
10	E8989240	m2	Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat (P - 99)	4,00	125,360	501,44
11	E82112JV	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m, amb rajola ceràmica comuna d'elaboració mecànica de 28x14 cm, col·locada amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) (P - 80)	13,66	321,360	4.389,78
12	E89BACJ0	m2	Pintat de barana i reixa d'acer, amb barrots a 12 cm de separació, amb esmalt de poliuretà, amb una capa d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat (P - 105)	15,33	4,660	71,44
13	E8981BA0	m2	Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 98)	7,72	33,600	259,39
14	E898K2A0	m2	Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 101)	4,94	135,919	671,44
15	E89ABBJ0	m2	Pintat de portes cegues d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat (P - 102)	16,44	38,240	628,67
16	E89AQBP0	m2	Pintat de portes cegues d'acer galvanitzat, a l'esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat (P - 104)	12,91	26,000	335,66
17	489001MG	m2	Pintat de perfil compost de perfils d'acer, prèvi raspallat amb mitjans manuals fins a un grau de preparació St2 (norma SIS 055900-1967), i pintat a l'oxiron amb 2 capes d'imprimació sintètica i 2 d'acabat a	33,53	1.940,000	65.048,20

PRESSUPOST

Pàg.: 10

NUM. CODI	Ud.	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
		l'iron color negre. (P - 26)			
18 E894BBJ0	m2	Pintat de biga d'un sol perfil d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat (P - 95)	20,53	92,610	1.901,28
19 E89ABBMG	m2	Pintat de parament d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat (P - 103)	16,44	13,300	218,65
20 E84421AA	m2	Cel ras amb plaques de guix laminat de 10 mm de gruix, de 120x60 cm, acabat vinílic, sistema desmuntable amb entramat vist amb suspensió autoanivelladora de barra roscada (P - 87)	16,59	95,030	1.576,55
21 E844103A	m2	Cel ras amb plaques de guix laminat de tipus estàndard (A), per a revestir, de 15 mm de gruix i vora afinada (BA), sistema fix amb entramat ocult amb suspensió autoanivelladora de barra roscada (P - 84)	19,95	50,898	1.015,42
22 E84412MG	m2	Cel ras amb plaques de guix laminat de tipus resistent al foc (F), per a revestir, de gruix suficient per aconseguir una resistència al foc EI 90, segons CTE, i vora afinada (BA), sistema fix amb entramat ocult amb suspensió autoanivelladora de barra roscada. S'entregarà certificat d'homologació del producte i certificat de l'instal·lador conforme ha aplicat el producte homologat. (P - 86)	39,18	38,760	1.518,62
23 E84411MG	m2	Cel ras amb plaques de guix laminat de tipus resistent al foc (F), per a revestir, de gruix suficient per aconseguir una resistència al foc EI 120, segons CTE, i vora afinada (BA), sistema fix amb entramat ocult amb suspensió autoanivelladora de barra roscada. S'entregarà certificat d'homologació del producte i certificat de l'instal·lador conforme ha aplicat el producte homologat. (P - 85)	44,44	22,900	1.017,68
24 K78642G1	m2	Impermeabilització de parament vertical amb morter impermeabilitzant de capa gruixuda, pel mètode de membrana rígida, monocomponent, de base ciment, d'adornament ràpid de 13 mm de gruix aplicat en dues capes, previ repicat, neteja i raspallat de l'antic revestiment i amb acabat remolinat (P - 349)	64,69	26,875	1.738,54
25 E8AB1BMG	m	Envernissat de passamans de fusta, amb vernís sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, i dues d'acabat, amb la superfície brillant (P - 107)	8,07	22,000	177,54

TOTAL	Capítol	00.09		124.919,46
--------------	----------------	--------------	--	-------------------

Obra	00	Pressupost Mercat de Sant Feliu
Capítol	10	PAVIMENTS

NUM. CODI	Ud.	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 E3C515MG	m3	Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba, amb additiu hidròfug. (P - 38)	99,15	85,692	8.496,36
2 K4BC3000	kg	Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic \geq 500 N/mm ² , per a l'armadura de lloses (P - 346)	1,39	5.029,590	6.991,13
3 E3CDD100	m2	Encofrat amb tauler de fusta per a lloses de fonaments (P - 40)	24,03	38,585	927,20
4 K93617B5	m2	Solera de formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm amb additiu hidròfug, de gruix 15 cm (P - 363)	18,22	252,380	4.598,36
5 E3CBDACC	m2	Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 15 x 15 D: 8 - 8 B 500 T 6 x 2,2 UNE 36092, per a l'armadura de lloses (P - 39)	5,70	252,380	1.438,57
6 K9232B91	m2	Subbase de grava de 15 cm de gruix i grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material (P - 362)	8,71	475,502	4.141,62
7 K93AA3C0	m2	Capa de neteja i anivellament, de 3 cm de gruix, amb morter de ciment 1:8, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 364)	6,74	60,500	407,77
8 K7B21E0L	m2	Làmina separadora de polietilè de 100 μ m i 96 g/m ² , col·locada no adherida (P - 350)	1,12	475,502	532,56
9 E9VZU001	m	Formació d'esglabó amb formigó HM-20/P/10/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm (P - 112)	20,81	47,600	990,56

PRESSUPOST

10	E00003MG	m2	Execució de paviment de cambres frigorífiques amb llosa de formigó armat HA-25/B, de 10 cm de gruix, armada amb malla electrosoldada B500 S de 15x15 cm de 6 mm de diàmetre, planxa de poliestirè extruït de 100 mm de gruix i resistència a la compressió =>500 KPa, formació de pendents amb formigó cel·lular, gruix mig de 10 cm, membrana PN-6 segons la norma UNE 104402 de dues làmines, de densitat superficial 7,2 kg/m2 formada per làmina bituminosa d'oxiasfalt LO-40 FP amb armadura de feltre de polièster de 130 g/m2, adherides entre elles en calent i col·locades sobre capa separadora amb geotèxtil, inclou prolongació vertical d'impermeabilització de 25 cm i embocament de bonera, capa de morter acabat fratassat mecànic, totalment acabat i provat. (P - 30)	94,84	35,700	3.385,79
11	F9K001MG	m2	Suministre i posada en obra de paviment de resines epoxi, amb un gruix de 2 mm, consistent en formació de capa base epoxi sense disolvents, incolora MASTERTOP 1200 o similar (rendiment 1,6 Kg/m2), espolvorejat en fresc d'àrids de quars colorejats MASTERTOP F11 o similar amb una granulometria de 0,4-0,8 mm (rendiment 3,0 Kg/m2), segellat amb resina epoxi sense disolvents transparent MASTERTOP 1200 o similar (rendiment 0,5 Kg/m2), sobre superfície de formigó o morter, sense incloure preparació de suport. Barreges estàndard d'àrids de quars colorejats. (P - 275)	43,56	35,700	1.555,09
12	E9C1442B	m2	Paviment de terratzo llis de gra microgra, de 40x40 cm, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, per a ús interior intens (P - 109)	27,08	188,854	5.114,17
13	K9Z2A100	m2	Rebaixat, polit i abrillat del paviment de terratzo o pedra (P - 371)	8,22	188,854	1.552,38
14	K9U21AAD	m	Sòcol de terratzo llis de gra petit, preu alt, de 10 cm d'alçària, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 367)	8,92	60,462	539,32
15	K9V2BBQK	m	Esglaó de pedra artificial rentada amb àcid de gra mitjà, preu alt, format per dues peces, frontal i estesa, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 370)	63,45	23,550	1.494,25
16	E9DC222V	m2	Paviment interior, de rajola de gres porcel·lànica premsat antilliscant, segons classe establerta al CTE, de forma rectangular preu alt, de 16 a 25 peces m2, col·locat a l'estesa amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) (P - 110)	36,95	95,900	3.543,51
17	K9B41U7N	m2	Paviment amb peces de pedra natural granítica nacional amb una cara flamejada, preu alt, de 20 mm de gruix i de 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter de ciment 1:3, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 365)	136,55	106,085	14.485,91
18	K9V1420K	m	Esglaó de pedra natural granítica nacional, preu alt, de dues peces, frontal i estesa, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 369)	90,78	47,600	4.321,13
19	F9V002MG	m2	Llosa de peces de pedra granítica per a formació de graons d'escala, abuxardada, de 20 mm de gruix, col·locades amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 276)	146,12	1,520	222,10
20	E9U143AD	m	Sòcol de pedra natural granítica nacional, preu mitjà, de 10 cm d'alçària i 2 cm de gruix, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 111)	15,40	45,710	703,93
21	K9V001MG	m	Esglaó de fusta de roure envemissat, tipus parquet, de 28 cm d'estesa, d'una peça, col·locat amb fixacions mecàniques. (P - 368)	126,03	43,200	5.444,50
22	K9Q001MG	m2	Parquet de roure massís encolat de 23 mm de gruix, pulit i envemissat in situ. Totalment acabat. (P - 366)	158,43	125,000	19.803,75
23	K90001MG	m2	Paviment de vidre laminar de 3 llunes, 8+8+8mm amb tractament antilliscant per una cara classe 2 segons CTE, col·locat sobre estructura de suport (no inclosa), inclou p.p. de silicona de juntes i banda de neoprè de recolzament. (P - 361)	305,75	26,000	7.949,50
24	K5Z2FXKA	m2	Solera d'encadellat ceràmic de 800x250x40 mm, col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, recolzada sobre envanets de sostremort (P - 347)	20,14	11,440	230,40
25	E90001MG	m	Col·locació de doble perfil d'alumini per a junta de dilatació de paviment. Totalment rebut i terminat. (P - 108)	103,55	14,000	1.449,70

PRESSUPOST

Pàg.: 12

TOTAL	Capítol	00.10	100.319,56
--------------	----------------	--------------	-------------------

Obra	00	Pressupost Mercat de Sant Feliu
Capítol	11	TANCAMENTS I DIVISIÓRIES PRACTICABLES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	EAM2U0MG	u	Porta corredera d'apertura automàtica, de dues fulles de 95x270 cm, i 2 vidres laterals fixes de 90x270 cm, amb vidres laminars 5+5 mm amb perfil superior e inferior d'alumini, llinda amb mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament de 4 posicions (P - 115)	4.299,86	1,000	4.299,86
2	1A2004MG	m2	Porta interior de fusta, pintada, amb porta de fulla corredera de DM de 4 cm de gruix, per pintar, d'una llum de bastiment aproximada de 90x200 cm, amb bastiment per a envà, fulla corredera, guies i tapajunts de fusta. m2 de llum de bastiment (P - 19)	486,19	1,000	486,19
3	1A2005MG	m2	Porta de vidre trempat 1cm de gruix, corredissa amb guies i accessoris tipus Klein o similar recolzades superiorment, inclou tots els accessoris necessaris per al correcte funcionament i tancament, segons instruccions de la D.F. (P - 20)	741,22	10,560	7.827,28
4	EAQDU135	u	Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8 mm de gruix xapades amb melamina, estructura interior de fusta, de 80 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària (P - 116)	88,43	4,000	353,72
5	EAQDU620	u	Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8 mm de gruix xapades amb melamina, estructura interior de fusta, de 90 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària (P - 117)	91,58	3,000	274,74
6	KASA71C1	u	Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una fulla batent, per a una llum de 90x205 cm, preu superior, col.locada (P - 381)	283,40	2,000	566,80
7	EASA71PB	u	Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una fulla batent, per a una llum de 90x210 cm, preu alt amb tanca antipànic, col.locada (P - 118)	322,40	1,000	322,40
8	EABGU030	u	Porta d'acer, d'una fulla batent per a un buit d'obra de 80x215 cm, amb bastidor de tub d'acer de 40x20x1,5 mm, dues planxes d'acer esmaltades d'1 mm de gruix i bastiment galvanitzat i esmaltat de planxa d'acer conformada en fred, col.locada (P - 113)	173,51	1,000	173,51
9	EAF001MG	u	Porta d'alumini lacat amb vidre interior, col.locada sobre bastiment de base, amb quatre fulles replegables, per a un buit d'obra aproximat de 400x300 cm, elaborada amb perfils de preu mitjà, amb pany i clau, inclou els accessoris i guies necessaris per deixar totalment acabada la unitat d'obra, segons instruccions del a Direcció Facultativa. (P - 114)	5.195,51	1,000	5.195,51
10	EAY17170	u	Col.locació de bastiment de paredó, de fusta sense travesser inferior, en procés de formació de parets per a un buit d'obra d'amplària 1 m, com a màxim i 2 a 2,5 m d'alçària, com a màxim (P - 119)	17,10	10,000	171,00
11	KAZGU003	u	Pany mestrejat amb tres punts d'enclavament col.locat sobre fulla batent de finestra o porta de fusta (P - 382)	140,97	5,000	704,85

TOTAL	Capítol	00.11	20.375,86
--------------	----------------	--------------	------------------

Obra	00	Pressupost Mercat de Sant Feliu
Capítol	12	ENVIDRAMENTS I MANYERIA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	120001MG	u	Suministre i col.locació d'estructura de suport de portes correderes automàtiques d'acer per pintar, amb fixacions mecàniques al parament vertical interior, segons detalls de projecte. (P - 10)	1.718,85	2,000	3.437,70
2	120002MG	u	Suministre i muntatge d'estructura d'escalà amb perfils d'acer per pintar, segons detalls de projecte i instruccions de la D.F. Inclou estructura de tancament de vidre lateral. (P - 11)	7.414,77	1,000	7.414,77

PRESSUPOST

3	120003MG	u	Suministre i muntatge d'estructura d'ascensor formada per 4 tubs quadrats d'acer de 150mm i 5mm de gruix fixats amb plaques d'ancoratge a estructura de formigó inferior, travessers de tubs quadrats horitzontals d'acer de 100mm i 5mm de gruix. Els pilars aniran revestits amb planxa d'acer inoxidable, inclou elements de fixació dels vidres, tot segons detalls de projecte i instruccions de la D.F. per deixar la partida completament acabada. (P - 12)	8.714,51	1,000	8.714,51
4	EC151D13	m2	Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna incolora, de 6+6 mm de gruix, amb classificació de resistència a l'impacte manual nivell B, unides amb butiral translúcid, col.locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini (P - 126)	69,25	48,965	3.390,83
5	EC151E13	m2	Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna incolora, de 8+8 mm de gruix, amb classificació de resistència a l'impacte manual nivell B, unides amb butiral translúcid, col.locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini (P - 128)	88,15	37,283	3.286,50
6	EC151E03	m2	Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna incolora, de 8+8 mm de gruix, amb classificació de resistència a l'impacte manual nivell B, unides amb butiral transparent, col.locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini (P - 127)	85,91	19,140	1.644,32
7	EC1GU130	m2	Vidre aïllant de dos vidres laminars de seguretat incolora, amb classificació de resistència a l'impacte manual nivell A, de 6+6 mm i 6+6 mm de gruix, i cambra d'aire de 12 mm, col.locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini. (P - 129)	140,99	112,100	15.804,98
8	EC151C03	m2	Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna incolora, de 5+5 mm de gruix, amb classificació de resistència a l'impacte manual nivell A, unides amb butiral transparent, col.locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini (P - 125)	60,73	9,240	561,15
9	KA0009MG	m	Barana de vidre laminar 6+6mm encastat, amb perfil de subjecció de vidre laminar d'acer galvanitzat preparat per rebre passamà de fusta o d'acer inox, segons detalls de projecte, totalment acabat. (P - 380)	191,54	42,900	8.217,07
10	KB14C32E	m	Passamà de perfil d'acer de 30 a 50 mm de diàmetre col.locat amb suports de perfil d'acer de 15 mm de diàmetre cada 2 m, ancorat a l'obra amb morter de ciment portland de dosificació 1:4 elaborat a l'obra (P - 383)	14,09	7,900	111,31
11	KB14U005	m	Passamà d'acer inoxidable, de 50x10 mm de secció, col.locat amb suports de tub d'acer inoxidable de 15 mm de diàmetre cada 2 m, ancorat a l'obra amb morter de ciment portland de dosificació 1:4 elaborat a l'obra (P - 384)	70,12	54,200	3.800,50
12	120006MG	m	Muntatge de perfil d'acer inoxidable compost per dues platines laterals i una platina central per encastament de vidre laminar a una alçada >3 m, segons detalls de projecte. (P - 14)	267,68	64,600	17.292,13
13	GB151AMG	m	Perfil d'acer inoxidable austenític de designació AISI 304, ancorat a l'obra segons detalls de plànols i instruccions de la Direcció Facultativa. (P - 279)	97,05	8,850	858,89
14	GB152AMG	m	Barana d'acer inoxidable austenític de designació AISI 304, segons detalls de plànols i instruccions de la Direcció Facultativa, ancorada a l'obra amb morter. (P - 280)	168,17	1,500	252,26
15	ECZ1210A	m	Segellat del junt vidre-acer amb massilla de silicona neutra, aplicat amb pistola manual amb imprimació prèvia específica (P - 131)	5,00	187,550	937,75
16	120007MG	pa	Ajudes de maneria per a ET (P - 15)	8.616,64	1,000	8.616,64
17	E86AU020	m2	Folrat de paraments verticals amb planxa d'acer inoxidable, AISI 304, d'1mm de gruix, acabada polida, col.locada amb fixacions (P - 92)	88,00	12,800	1.126,40
18	120004MG	u	Estructura de reforç de taulers de treball, segons instruccions de la Direcció Facultativa. (P - 13)	180,00	6,000	1.080,00
19	120009MG	m	Suministre i col.locació de perfil d'acer inoxidable, de subjecció de vidre laminar i ancoratge a mur d'obra, segons instruccions de la Direcció Facultativa. (P - 16)	27,88	29,950	835,01
20	120010MG	m	Suministre i col.locació de perfils d'acer inoxidable, de subjecció de vidre laminar i ancoratge a element de suport, segons instruccions de la Direcció Facultativa i detalls de plànols. (P - 17)	23,15	15,240	352,81
21	E86A01MG	m2	Aplacat amb planxa d'acer inoxidable AISI 304, de 0.8mm de gruix, acabada polida, sobre tauler de DM de 19 mm de gruix, col.locat amb	124,33	13,300	1.653,59

PRESSUPOST

Pàg.: 14

		fixacions mecàniques, segons instruccions de la Direcció Facultativa i detalls de projecte. (P - 90)				
22	E86A02MG	m2	Aplacat amb planxa d'acer per pintar, de 0.5mm de gruix, sobre tauler de DM de 19 mm de gruix, col·locat amb fixacions mecàniques, segons instruccions de la Direcció Facultativa i detalls de projecte. (P - 91)	87,19	13,300	1.159,63
23	120011MG	u	Suministre i col·locació de reixeta de ventilació de planxa d'acer pintada de 20x20 cm, per a ventilació de cambra. (P - 18)	4,29	30,000	128,70

TOTAL	Capítol	00.12			90.677,45
--------------	----------------	--------------	--	--	------------------

Obra	00	Pressupost Mercat de Sant Feliu
Capítol	13	INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	ED51A4JV	u	Bonera sífònica d'acer inoxidable de 250x250 mm de costat amb sortida vertical de 110 mm de diàmetre, amb tapa plana metàl·lica, col·locada fixacions mecàniques (P - 135)	160,51	10,000	1.605,10
2	KJ33A7PG	u	Sifó registrable per a lavabo, de PVC de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal de PVC (P - 400)	6,45	17,000	109,65
3	ED31U010	u	Registre per a instal·lació d'evacuació, amb tapa roscada i embellidor, de diàmetre 200 mm, instal·lat (P - 132)	23,31	2,000	46,62
4	KD111B21	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró (P - 385)	13,39	21,000	281,19
5	KD111B31	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 50 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró (P - 386)	14,28	10,000	142,80
6	KD111B51	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 75 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró (P - 387)	16,23	5,000	81,15
7	KD111B71	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró (P - 388)	21,80	58,000	1.264,40
8	KD111B81	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 125 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró (P - 389)	24,80	5,000	124,00
9	ED352356	u	Pericó de pas i tapa fixa, de 45x45x50 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:8, sobre solera de formigó en massa de 10 cm (P - 133)	76,50	1,000	76,50
10	KJ0002MG	u	Sifó registrable de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, encol·lat. (P - 396)	76,47	1,000	76,47
11	KJ0003MG	u	Connexió xarxa pública (P - 397)	787,54	1,000	787,54
12	KD15B671	m	Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 90 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides (P - 390)	16,63	98,000	1.629,74
13	KD15B771	m	Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides (P - 391)	18,90	37,000	699,30
14	KD15B871	m	Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 125 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides (P - 392)	21,78	18,000	392,04
15	KD15B971	m	Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 160 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides (P - 393)	27,44	4,000	109,76
16	KJ0004MG	m	Canal acer inox., g=1,5mm, h=80mm, ll=200mm, col·locada (P - 398)	99,53	29,600	2.946,09
17	KJ0005MG	u	Execució de pou de bombeig i de control de nivell freàtic, amb tot el necessari per al seu correcte funcionament, segons instruccions de la	6.158,00	1,000	6.158,00

euros

PRESSUPOST

Direcció Facultativa. (P - 399)

TOTAL	Capítol	00.13	16.530,35
--------------	----------------	--------------	------------------

Obra	00	Pressupost Mercat de Sant Feliu
Capítol	14	INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	4J11D1AA	m	Escomesa per a instal·lació de lampisteria amb tub de coure semidur de diàmetre 54 mm i 1,2 mm de gruix, pintat amb 1 capa d'imprimació fosfatant i 2 d'acabat, en caixó ceràmic soterrat enrasat amb el paviment, de 20x30 cm, de maó foradat senzill de 290x140x40 mm sobre solera de formigó de 10 cm de gruix, reblert i compactació dels espais buits entre els elements, no inclou la obertura de la rasa ni la reposició del paviment (P - 27)	51,71	5,000	258,55
2	EJ5138QD	u	Bateria per a comptadors d'aigua, de 3 fileres en quadre, de fosa, per a 24 comptadors, de diàmetre 2''1/2, connectada a les derivacions individuals i al ramal principal (P - 231)	521,05	1,000	521,05
3	FN319424	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 2'', de 16 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada (P - 278)	84,61	1,000	84,61
4	EN818327	u	Vàlvula de retenció de clapeta amb rosca, de diàmetre nominal 1''1/2, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada superficialment (P - 259)	51,85	18,000	933,30
5	EN3002MG	u	Vàlvula de buidat d'1" de diàmetre nominal, de PN 16 bar, de preu alt i embut de desguàs per a vàlvula de buidat d'1" (P - 257)	29,56	17,000	502,52
6	EFC13B22	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 16x2,2 mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment (P - 172)	3,03	520,000	1.575,60
7	EFC14B22	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 20x2,8 mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment (P - 173)	3,34	15,000	50,10
8	EFC15B22	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x3,5 mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment (P - 174)	3,95	40,000	158,00
9	EFC16B22	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 32x4,4 mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment (P - 175)	5,23	5,000	26,15
10	EFC18B22	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 50x6,9 mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment (P - 176)	9,40	5,000	47,00
11	EJ1AB21P	u	Abocador de porcellana vitrificada amb alimentació integrada, de color blanc, preu alt, col.locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació (P - 225)	69,85	1,000	69,85
12	EJ13B212	u	Lavabo de porcellana vitrificada, senzill, d'amplària de 45 a 60 cm, de color blanc, preu alt, col.locat amb suports murals (P - 221)	51,80	10,000	518,00
13	EQ512Q81	m2	Taulell de pedra natural calcària nacional, de 30 mm de gruix, preu econòmic, de 100 a 149 cm de llargària, col.locat sobre suport mural i encastat al parament (P - 269)	200,28	25,825	5.172,23
14	EJ14B213	u	Inodor de porcellana vitrificada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, de color blanc, preu mitjà, col.locat amb fixacions murals i connectat a la xarxa d'evacuació (P - 222)	197,11	10,000	1.971,10
15	EJ16B21B	u	Urinari de porcellana vitrificada amb evacuació sifònica i alimentació integrada, de color blanc, preu alt, col.locat amb fixacions murals i a un ramal de plom (P - 223)	153,76	4,000	615,04
16	EJ2A8133	u	Fluxor per a abocador, mural, muntat superficialment, amb aixeta de regulació i tub de descàrrega integral incorporats, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de 3/4" (P - 229)	130,43	1,000	130,43
17	EJ23613A	u	Aixeta monocomandament temporitzada per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu	359,96	10,000	3.599,60

PRESSUPOST

Pàg.: 16

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
18	EJ248123	u	mitjà, amb dues entrades de 1/2" (P - 226)			
18	EJ248123	u	Fluxor per a inodor, muntat superficialment, amb aixeta de regulació i tub de descàrrega incorporats, de llautó cromat, preu alt, amb entrada de 3/4" (P - 227)	116,84	10,000	1.168,40
19	EJ261131	u	Aixeta de pas temporitzada per a urinari, mural, muntada superficialment amb tub d'enllaç, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de 1/2" (P - 228)	64,96	4,000	259,84
20	FN317424	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1"1/4, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada (P - 277)	44,61	19,000	847,59
21	EJ2ZP254	u	Aixeta de pas de Polipropilè-copolímer PP-R per a soldar, de diàmetre nominal 20 mm, amb pom i allargador, col·locada encastada (P - 230)	25,84	2,000	51,68
22	EJA23311	u	Escalfador acumulador elèctric de 25 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, de 750 a 1500 W de potència, preu superior, col·locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat (P - 235)	181,12	2,000	362,24
23	EN341127	u	Vàlvula d'esfera manual soldada, de Polipropilè-copolímer PP-R, de diàmetre nominal 20 mm, amb palanca, col·locada superficialment (P - 258)	13,69	25,000	342,25
24	EJA001MG	u	Aixeta accionament pedal (P - 234)	91,73	6,000	550,38
25	EJ18L4AB	u	Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica circular, de 60 a 70 cm de llargària, acabat brillant, preu alt, encastada a un taulell de cuina (P - 224)	61,18	6,000	367,08

TOTAL	Capítol	00.14	20.182,59
--------------	----------------	--------------	------------------

Obra	00	Pressupost Mercat de Sant Feliu
Capítol	15	INSTAL·LACIONS DE TRANSPORT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	EL2001MG	u	Ascensor elèctric de freqüència variable per a 8 persones (600kg), sense cambra de maquinària, 1,00 m/s, sistema d'accionament d'una velocitat variable, 4 parades dues frontals i dues a 180°, maniobra selectiva de baixada, portes d'accés corredisses automàtiques de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària acristalada, cabina amb portes corredisses automàtiques acristalades apertura lateral automàtica, panoràmica amb dues cares rectes acristalades. Recorregut aprox. 7,50 m (P - 236)	25.145,75	1,000	25.145,75

TOTAL	Capítol	00.15	25.145,75
--------------	----------------	--------------	------------------

Obra	00	Pressupost Mercat de Sant Feliu
Capítol	16	INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
Subcapítol	02	QUADRES CENTRALITZACIÓ

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	EG132102	u	Caixa per a quadre de comandaments i protecció, de material autoextingible, per a un mòdul i muntada superficialment (P - 177)	8,31	18,000	149,58

TOTAL	Subcapítol	00.16.02	149,58
--------------	-------------------	-----------------	---------------

Obra	00	Pressupost Mercat de Sant Feliu
Capítol	16	INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
Subcapítol	03	ESCOMESOS

PRESSUPOST

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 EG31G602	m	Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, tripolar de secció 3x10 mm ² , muntat superficialment (P - 196)	9,12	120,000	1.094,40
2 EG31J602	m	Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, pentapolar de secció 5x10 mm ² , muntat superficialment (P - 199)	15,69	210,000	3.294,90
3 EG31J702	m	Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, pentapolar de secció 5x16 mm ² , muntat superficialment (P - 200)	22,25	660,000	14.685,00
4 EG31J802	m	Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, pentapolar de secció 5x25 mm ² , muntat superficialment (P - 201)	34,63	80,000	2.770,40

TOTAL	Subcapítol	00.16.03			21.844,70
--------------	-------------------	-----------------	--	--	------------------

Obra	00	Pressupost Mercat de Sant Feliu
Capítol	16	INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
Subcapítol	05	DISTRIBUCIÓ

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 EG31G302	m	Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, tripolar de secció 3x2,5 mm ² , muntat superficialment (P - 195)	3,53	2.680,000	9.460,40
2 EG31J302	m	Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, pentapolar de secció 5x2,5 mm ² , muntat superficialment (P - 197)	4,86	1.275,000	6.196,50
3 EG31J502	m	Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, pentapolar de secció 5x6 mm ² , muntat superficialment (P - 198)	9,68	120,000	1.161,60
4 EG31J702	m	Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, pentapolar de secció 5x16 mm ² , muntat superficialment (P - 200)	22,25	450,000	10.012,50
5 EG31Q302	m	Conductor de coure de designació UNE SZ1-K (AS+) 0,6/1 kV, amb baixa emissió de fums, resistent al foc UNE-EN 50200, tripolar de secció 3x2,5 mm ² , muntat superficialment (P - 202)	3,97	50,000	198,50
6 EG2DB8F8	m	Safata metàl·lica de xapa llisa amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària 200 mm, col·locada suspesa de parament horitzontal amb elements de suport (P - 193)	40,55	45,000	1.824,75
7 EG2DB8E8	m	Safata metàl·lica de xapa llisa amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària 150 mm, col·locada suspesa de parament horitzontal amb elements de suport (P - 192)	36,05	65,000	2.343,25
8 EG21RK1G	m	Tub rígid de PVC, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,8 mm de gruix, amb unió encolada i com a canalització soterrada (P - 186)	5,25	90,000	472,50
9 EG212B1H	m	Tub rígid de PVC, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment (P - 182)	5,37	50,000	268,50
10 EG21HA1H	m	Tub rígid de PVC sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment (P - 185)	10,31	250,000	2.577,50
11 EG21H81H	m	Tub rígid de PVC sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment (P - 183)	5,90	1.300,000	7.670,00

PRESSUPOST

Pàg.: 18

12	EG23R815	m	Tub rígid d'acer galvanitzat, de 25 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat superficialment (P - 189)	4,68	1.125,000	5.265,00
13	EG22H815	m	Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort (P - 188)	1,67	500,000	835,00
14	EG161322	u	Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb grau de protecció estanca, muntada superficialment (P - 179)	12,14	125,000	1.517,50
15	EG161722	u	Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 160x200 mm, amb grau de protecció estanca, muntada superficialment (P - 180)	21,94	50,000	1.097,00
16	EG153422	u	Caixa de derivació quadrada de planxa d'acer, de 90x90 mm, amb grau de protecció estanca, muntada superficialment (P - 178)	20,80	35,000	728,00
TOTAL Subcapítol			00.16.05			51.628,50

Obra	00	Pressupost Mercat de Sant Feliu
Capítol	16	INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
Subcapítol	06	MECANISMES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	EG62D1DJ	u	Interruptor, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, muntat superficialment (P - 204)	14,22	20,000	284,40
2	EG62D1DN	u	Interruptor, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla i làmpada pilot i amb caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, muntat superficialment (P - 205)	15,62	3,000	46,86
3	EG631152C9LG	u	Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu mitjà ref. 18523 de la sèrie IRIS-AURA + ref. 18723 de la sèrie IRIS-AURA de BJC, encastada (P - 207)	10,39	24,000	249,36
4	EG63B152	u	Presa de corrent bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu mitjà, muntada superficialment (P - 206)	8,47	4,000	33,88
5	EG64U010	u	Polsador temporitzat amb caixa incorporada, muntat superficialment (P - 208)	30,67	5,000	153,35
6	EG738182	u	Interruptor detector de moviment, de tipus modular de 2 mòduls estrets, per a càrregues resistives de fins a 1000 W de potència i 230 V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux, amb tapa, preu mitjà, muntat sobre bastidor o caixa (P - 209)	52,51	7,000	367,57
TOTAL Subcapítol			00.16.06		1.135,42	

Obra	00	Pressupost Mercat de Sant Feliu
Capítol	16	INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
Subcapítol	07	ENLLUMENAT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	EHA1H3R4	u	Llumenera industrial amb reflector simètric i 1 tub fluorescent de 58 W, de forma rectangular, amb xassis polièster, muntada superficialment al sostre (P - 218)	45,28	16,000	724,48
2	EHA1E3N4	u	Llumenera industrial sense difusor ni reflector i 1 tub fluorescent de 58 W, de forma rectangular, amb xassis de planxa d'acer perfilat, muntada superficialment al sostre (P - 217)	38,68	22,000	850,96
3	EHA2X020	u	Llum industrial amb distribució simètrica amb làmpada d'halogenurs metàl·lics de 250 W, de xapa d'alumini anoditzat amb equip elèctric incorporat, tancaç òptica flood HIE 250W E40. Inclòs kit de suspensió. (P - 219)	279,44	7,000	1.956,08