

PRESSUPOST

Obra 01 Pressupost millores FASE II Mercat de Sant Feliu 01
 Capítol 03 ALTELL

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	E614HSAN	m2	Paredó recolzat divisori de 10 cm de guix, de totxana de 290x140x100 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col.locat amb morter ciment 1:8 (P - 12)	19,30	66,255	1.278,72
2	EAQDU620	u	Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de guix, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8 mm de guix xapades amb melamina, estructura interior de fusta, de 90 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària (P - 26)	91,58	3,000	274,74
3	E8981BB0	m2	Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat (P - 19)	9,83	12,900	126,81
4	E81132D4	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra, remolinat i lliscat amb ciment portland amb filler calcari 32,5 R (P - 15)	23,82	106,392	2.534,26
5	K82413MG	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <=3 m, amb rajola de ceràmica esmaltada brillant, preu mitjà, de gran format, col.locades amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) (P - 77)	22,90	106,392	2.436,38
6	E844103A	m2	Cel ras amb plaques de guix laminat per a revestir de 15 mm de guix, sistema fix amb entramat ocult amb suspensió autoanivelladora de barra roscada (P - 17)	20,81	13,028	271,11
7	K7D69TK0	m2	Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a pintura intumescent i tres capes de pintura intumescent, amb un guix total de 1500 µm (P - 76)	40,77	2,080	84,80
8	E83F5E03	m2	Aplacat vertical amb placa de guix laminat de 15 mm de guix i fibra de vidre incorporada al guix (ignífuga), col.locada sobre perfil·leria d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques (P - 16)	16,56	1,560	25,83
9	E7CPX533	m2	Panell absorbent prefabricat de planxa perforada prelacada i llana de roca amb vel protector interior, de 50 mm guix, en panell de 300x3000 mm, amb material auxiliar de col·locació, col·locat (P - 13)	97,38	1,550	150,94
10	4DN001MG	m2	Reixa metàl·lica fixa per a ventilació, formada per bastiment amb empanelat de lames d'acer de 60 mm, amb abertura mínima de 1 cm entre lames, garres de subjecció a suport de 10 cm, elaborada en taller i muntada en obra, totalment col·locada. (P - 4)	98,71	0,490	48,37
11	E86501MG	m2	Revestiment de parament vertical amb tauler PRODEMA BAKELIZADO colecció NEPTUNO o similar, de 11 mm de guix, encol·locat sobre muntants de fusta de pi de 20x60 mm, acabat Arce natural, totalment acabat. (P - 18)	175,82	36,000	6.329,52
12	E9DCU250	m2	Paviment interior antilliscant de rajola de gres porcellànic premsat de forma rectangular, preu alt, de 16 a 25 peces/m2, col.locat a l'estesa amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) (P - 24)	40,58	21,568	875,23
13	E898K2A0	m2	Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 22)	4,94	22,308	110,20
TOTAL Capítol		01.03			14.546,91	